

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ООО "ИВЭЛС"



И.А. Лизунов  
"20 " февраля 2018 г.

ООО "ИВЭЛС"

(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2-2018

(локальная смета)

на оснащение приборами учета электроэнергии КЛ-6 кВ ф. 619.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 187,598 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>												
1	<b>ФЕРм08-03-600-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные  (Региональный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗМ=15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): км Письмо Минстрой России №41695-ХМ/09 от 09.12.2016 Ивановская область Прочие объекты ОЗП=6,56; ЭМ-ЗПМ=6,56; ЗПМ=6,56; МАТ=6,56	1 шт.	1	10,73	7,98	2,24	0,16	11	8	2	
2	<b>ФЕРм08-01-053-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ  (Региональный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗМ=15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): км Письмо Минстрой России №41695-ХМ/09 от 09.12.2016 Ивановская область Прочие объекты ОЗП=6,56; ЭМ-ЗПМ=6,56; ЗПМ=6,56; МАТ=6,56	1 шт.	2	46,4	26,89	11,62	0,89	93	54	23	2

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ФЕРм08-01-054-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трансформатор напряжением: до 20 кВ, трехфазный  (Региональный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗМ=15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): км Письмо Минстрой России №41695-ХМ/09 от 09.12.2016 Ивановская область Прочие объекты ОЗП=6,56; ЭМ-ЗПМ=6,56; ЗПМ=6,56; МАТ=6,56	1 шт.	1	70,06	40,83	24,62	1,71	70	41	25	2
4	<b>ФЕРм08-03-545-05</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм <sup>2</sup> , с количеством зажимов до 4  (Региональный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗМ=15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): км Письмо Минстрой России №41695-ХМ/09 от 09.12.2016 Ивановская область Прочие объекты ОЗП=6,56; ЭМ-ЗПМ=6,56; ЗПМ=6,56; МАТ=6,56	1 шт.	4	64,22	25,94	2,1		257	104	8	
5	<b>ФЕРм08-02-147-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг  (Региональный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗМ=15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): км Письмо Минстрой России №41695-ХМ/09 от 09.12.2016 Ивановская область Прочие объекты ОЗП=6,56; ЭМ-ЗПМ=6,56; ЗПМ=6,56; МАТ=6,56	100 м кабеля	1,2 120 / 100	186,06	102,66	53,97	3,11	223	123	65	4
6	<b>ФЕРм08-01-082-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Зажим наборный без кожуха  (Региональный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗМ=15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): км Письмо Минстрой России №41695-ХМ/09 от 09.12.2016 Ивановская область Прочие объекты ОЗП=6,56; ЭМ-ЗПМ=6,56; ЗПМ=6,56; МАТ=6,56	100 шт.	0,16 16 / 100	950,04	519,96	26,16	1,71	152	83	4	
7	<b>ФЕРм08-03-575-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж выключателей автоматических на ДИН рейку  (Региональный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗМ=15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): км Письмо Минстрой России №41695-ХМ/09 от 09.12.2016 Ивановская область Прочие объекты ОЗП=6,56; ЭМ-ЗПМ=6,56; ЗПМ=6,56; МАТ=6,56	1 шт.	2	13,18	12,78			26	26		
<b>Раздел 2. ПНР</b>												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ФЕРп01-02-017-02</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией  (Региональный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗМ=15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): кп Письмо Минстрой России №41695-ХМ/09 от 09.12.2016 Ивановская область ПНР ОЗП=11,47; ЭМ-ЗПМ=11,47; ЗПМ=11,47; МАТ=11,47	1 шт.	2	62,73	62,73			125	125		
9	<b>ФЕРп01-02-016-02</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: до 11 кВ  (Региональный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗМ=15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): кп Письмо Минстрой России №41695-ХМ/09 от 09.12.2016 Ивановская область ПНР ОЗП=11,47; ЭМ-ЗПМ=11,47; ЗПМ=11,47; МАТ=11,47	1 шт.	1	200,74	200,74			201	201		
10	<b>ФЕРп02-02-001-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (счетчик)  (Региональный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗМ=15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): кп Письмо Минстрой России №41695-ХМ/09 от 09.12.2016 Ивановская область ПНР ОЗП=11,47; ЭМ-ЗПМ=11,47; ЗПМ=11,47; МАТ=11,47	1 инсталляция	1	44,97	44,97			45	45		

**Раздел 3. Материал и оборудование**

11	<b>Прайс НЗИФ</b>	Счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М, 0,5с/1, 100В, 5 А	шт	1	24998				24998			
12	<b>Прайс ЭТМ</b>	Трансформатор тока ТПОЛ 600/5, кл. 0,5	шт	2	18241				36482			
13	<b>Прайс Красный Луч</b>	Трансформатор напряжения ЗНОЛ 6-10 УЗ кл. 0.5	шт	1	48808				48808			
14	<b>Прайс ЭТМ</b>	Выключатель автоматический однополюсный 6А С С60N 6кА	шт	2	582				1164			
15	<b>ФССЦ-501-8183</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2  (Региональный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗМ=15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): кп Письмо Минстрой России №41695-ХМ/09 от 09.12.2016 Ивановская область Прочие объекты ОЗП=6,56; ЭМ-ЗПМ=6,56; ЗПМ=6,56; МАТ=6,56	1000 м	0,12 120 / 1000	2295,03				275			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	<b>ФССЦ-503-0725</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Коробка универсальная марки: УК-2П  (Региональный коэффициент ОЗП=15%; ЗПМ=15%; ТЗМ=15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): км Письмо Минстрой России №41695-ХМ/09 от 09.12.2016 Ивановская область Прочие объекты ОЗП=6,56; ЭМ-ЗПМ=6,56; ЗПМ=6,56; МАТ=6,56	10 шт.	1,6	55,4				89			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									130716	8561	997	66
Накладные расходы									6665			
Сметная прибыль									4332			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого по разделу 1 Монтажные работы									11836			
Итого по разделу 2 ПНР									10464			
Итого по разделу 3 Материал и оборудование									119413			
Итого									141713			
В том числе:												
Основная заработная плата									8561			
Материалы									121158			
Машины и механизмы									997			
в том числе заработная плата машинистов									66			
Накладные расходы									6665			
Сметная прибыль									4332			
<b>Итого</b>									<b>141779</b>			
Приведение стоимости к уровню 2017г. ИПЦ - 7,1%									10066			
<b>Итого</b>									<b>151845</b>			
Приведение стоимости к уровню 2018г. ИПЦ - 4,7%									7137			
Приведение стоимости к уровню 2019г. ИПЦ - 4%									165341			
<b>Итого с учетом доп. затрат в тек ценах</b>									<b>165341</b>			
НДС 18%									29761,44			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>195102,76</b>			

Составил: инженер-сметчик ООО"ИВЭЛС" \_\_\_\_\_ А.И.Коротаев

(должность, подпись, расшифровка)